



Legenda	Hoeveelheid
Opbreken betontegels en vervangen door 300x300x45, grijs, trottoir (<1,50m)	635 m <sup>2</sup>
Opbreken betontegels en vervangen door 300x300x45, grijs, trottoir (1,50m < ->3,00m)	145 m <sup>2</sup>
Opbreken betontegels en vervangen door 300x300x80, grijs, inrit (>3,00m)	106 m <sup>2</sup>
Herstraten BBS, KF, in EV, parkeerplaatsen	50 m <sup>2</sup>
Herstraten SBS, KF in HV	30 m <sup>2</sup>
Aanbrengen witte tegels tpv inrit	12 st
Herstraten 500x500 mm betontegels	151 st
Opbreken en vervangen opluitband 6x20cm	390 m
Aanbrengen lintlaag	20 m
Vervangen trottoirband 1/2 x25cm	25 m

Te handhaven trottoirband 1/2 x25cm	
Herstraten geleidetegels en rubbermatten	12 st
Frezen en inzaaien groenstroken	160 m <sup>2</sup>
Snoeien struiken	230 m <sup>2</sup>
Handhaven groenstroken	
Handhaven struiken	
Lichtmast	
Bestaande bomen	
Bestaande trottoirkolk	

Opmerkingen:  
 - 39 straatpotjes herstellen  
 - LET OP: NOORDPIJL BLAD 1 EN BLAD 2 VERSCHILLEND

Wijziging		Omschrijving		Getekend		Datum	
Getekend: Civielwerk Gecontroleerd: G.J. van Rhijn Datum: 15-03-2022 Schaal: 1:250				Projectnr: 22-112 Besteknr: RRDK C20-S Fase: Deelopdracht Status: Concept			
Afdeling: Stadsbeheer Akkoord: G.N.				Akkoord: G.G. Tekeningnummer: - Formaat: A0 Onderdeel: Situatie			
Project: Herstraatprogramma 2022 Raadhuiskwartier herstraattekening blad 2							

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.