



Doorsnede A-A  
Schaal: 1:100



Situatie  
Schaal: 1:250

Legenda	Hoeveelheid
	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, (>3,00m) 150 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, (1,50<->3,00m) 300 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, (<1,50m) 35 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (>3,00m) 58 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm (1,50<->3,00m) 80 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen SBS, KF, halfsteensverband, in molgoot 31 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen SBS, KF, keperverband, in rijbaan 505 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen SBS, KF, elleboogverband, in parkeervak 122 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen drempels grijs+wit BSS, 4 stuks 25 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen blauwe streklaag BSS, KF 85 m
	Aanbrengen nieuwe opsluitband 10x20cm 65 m
	Aanbrengen nieuwe opsluitband 12x25cm 48 m
	Aanbrengen nieuwe trottoirband 12x25cm 110 m
	Aanbrengen nieuwe geleideband 10x20cm 25 m
	Aanbrengen groenvak (toepassen lokaal 70 cm grondverbetering) 57 m <sup>2</sup>
	Aanbrengen bomenzand onder betontegels (toepassen lokaal 70 cm grondverbetering) 12 m <sup>2</sup>

	Aanbrengen verloopband	5 stuks
	Aanbrengen infiltratiekolk (trottoirkolk)	2 stuks
	Aanbrengen infiltratiekolk (straatkolk)	9 stuks
	Te handhaven lichtmast	
	Aanbrengen kunststof paal	8 stuks
	Aanbrengen stalen paal	13 stuks
	Flespaal met bord	
	Te handhaven bomen	
	Aanbrengen nieuwe bomen, type (kleine bloesemboompjes)	3 stuks
	Herstellen putrand met deksel	2 stuks
	4-kante putrand vervangen door ronde	1 stuk
	Aanbrengen antiparkeerband 15x45	6 stuks
	Witte tegel 300x300x80mm tpv inritten	14 stuks
	Aanbrengen fietsniet	6 stuks

Opmerkingen:  
- 20 straatpotjes herstellen

Wijziging		Omschrijving		Getekend		Datum	
				Afdeling Stadsbeheer		Akkoord O.N. Akkoord O.G.	
Getekend G. van Rhijn		Projectnr. 21036		Besteknr. PROK C20-5		Tekeningnummer A1	
Datum 25-10-2021		Fase deelopdracht		Formaat A1		Onderdeel Situatie	
Schaal 1:250		Status -		Project Herstraatprogramma 2021 Willemstraat nieuwe situatie		-	