



Legenda	Hoeveelheid
Herstraten SBS, DF, rijbaan in keperverband	1325 m ²
Opbreken betontegels en vervangen door nieuwe betontegels 300x300x45mm, grijs (1,50m x 3,00m)	555 m ²
Opbreken betontegels en vervangen door nieuwe betontegels 300x300x45mm, grijs (x3,00m)	150 m ²
Opbreken betontegels 300x300x45 en vervangen door nieuwe betontegels 300x300x60mm, mivv, 1,50 x 3,00m)	86 m ²
Herstraten zeskanttegels	34 m ²
Herstraten BSS, antraciet en wit, drempel	13 m ²
Herstellen inritbanden 80x50cm	43 stuks
Herstellen trottoirband 8x25cm	360 m
Herstellen verlaagde trottoirband 8x25cm	45 m
Handhaven trottoirband 8x25cm	

Op hoogte stellen trottoirkolken	23 stuks
Herstellen putrand met deksetel	4 stuks
Lichtmast	
Bestaande bomen	

Opmerkingen
- 41 straatpotjes herstellen

		Afdeling Stadsbeheer Akkoord D.N. Akkoord G.G.	
Getekend Gecontroleerd Datum Schaal	Civielwerk G. van Rhijn 07-03-2021 1:250	Projectnr. Besteknr. Fase Status	22-111 PROK C20-5 deelopdracht -
Project Herstraatprogramma 2022 Koningin Emmalaan		Tekeningnummer Formaat Onderdeel Situatie	

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.