



Legenda		Hoeveelheid	
	Herstraten betontegels 300x300x45, grijs, trottoir (<1,50m)	77 m <sup>2</sup>	
	Herstraten betontegels 300x300x45, grijs, trottoir (1,50m < -> 3,00m)	360 m <sup>2</sup>	
	Herstraten betontegels 300x300x45, grijs, trottoir (>3,00m)	765 m <sup>2</sup>	
	Opbreken betontegels 300x300x45, grijs, inrit (>3,00m)	270 m <sup>2</sup>	
	Aanbrengen betontegels 300x300x80, grijs, inrit (>3,00m)	270 m <sup>2</sup>	
	Snoeien struiken	303 m	
	Herstellen opsluitband 6x20cm (erfafscheiding)	217 m	
	Herstellen gazonband 10x20cm	303 m	
	Aanbrengen lintlaag 300x300x80, grijs	100 m	
	Aanbrengen betontegels 300x300x80, wit, inrit	6 st	
	Handhaven trottoirband 18/20 x25cm		
	Handhaven struiken		
	Lichtmast		
	Bestaande bomen		
	Bestaande trottoirkolk		
	Handhaven putdeksel		

Wijziging		Omschrijving		Getekend		Datum	
		<b>Leidschendam-Voorburg</b> <small>Postbus 1006   2200 BA Leidschendam-Voorburg   t 070-614 010</small>				<b>Afdeling</b> Stadsbeheer Akkoord O.N.      Akkoord O.G.	
<b>Getekend</b> Gecontroleerd Datum Schaal	Civielwerk G. J. van Rhijn 21-02-2022 1:100	<b>Projectnr.</b> Besteknr. Fase Status	22-107 PROK C20-5 deelopdracht -	<b>Tekeningnummer</b> -	<b>Formaat</b> A1	<b>Onderdeel</b> Situatie	
<b>Project</b> Herstraatprogramma 2022 Dr. Beguinlaan herstraattekening - Blad 2							