



Situatie 1.1

Legenda		Hoeveelheid	
	Opbreken trottoirband 1/2x25cm	470 m	
	Opbreken trottoirband 1/2x25cm	405 m <sup>2</sup>	
	Opbreken trottoirband 1/2x25cm	110 m	
	Opbreken trottoirband 1/2x25cm	400 m	
	Opbreken natuursteenband 1/2x25cm	64 m	
	Opbreken natuursteenband 1/2x25cm	990 m	
	Opbreken natuursteenband 1/2x25cm	190 m	
	Opbreken opsluitband 6x20cm	300 m <sup>2</sup>	
	Opbreken BSS, antraciet en wit, drempel	18 m	
	Herstraten BSS, KF, grijs, parkeervakindeling 9 streklagen	15 m <sup>2</sup>	
	Herstraten BSS, KF, grijs, parkeervakindeling EV (1,50m < -3,00m)	130 m <sup>2</sup>	
	Herstraten BSS, KF, grijs, rijbaan (-3,00m)	160 m <sup>2</sup>	
	Herstraten BSS, WF, grijs, trottoir (1,50m < -3,00m)	60 m	

	Opbreken SBS, WF, rijbaan in keperverband (-1,50m)	45 m <sup>2</sup>
	Opbreken SBS, WF, rijbaan in keperverband (>3,00m)	405 m <sup>2</sup>
	Opbreken SBS, DF, drempelplateau in elleboogverband (-1,50)	8 m <sup>2</sup>
	Opbreken SBS, DF, rijbaan in keperverband (-3,00m)	785 m <sup>2</sup>
	Reparatie SBS, DF, drempelplateau in elleboogverband (reparatie is 25% van de totale 1600m <sup>2</sup> hoeveelheid)	150 m <sup>2</sup>
	Herstraten SBS, WF, rijbaan in keperverband (-3,00m)	4205 m <sup>2</sup>
	Herstraten SBS, DF, parkeervakken in halfsteensverband	70 m <sup>2</sup>
	Herstraten SBS, DF, rijbaan in keperverband (-3,00m)	550 m <sup>2</sup>
	Herstraten SBS, DF, drempelplateau in elleboogverband (-3,00m)	432 m <sup>2</sup>
	Opbreken betontegels 300x300x45mm, grijs (-3,00m)	2215 m <sup>2</sup>
	Opbreken betontegels 300x300x45mm, grijs (-3,00m)	2946 m <sup>2</sup>
	Opbreken betontegels 300x300x45mm, inrit	515 m <sup>2</sup>

	Afkoppelen en verwijderen trottoirkolken	3 stuks
	Verplaatsen straatkolken	1 stuk
	Verplaatsen trottoirkolken	25 stuks
	Op hoogte stellen trottoirkolken	51 stuks
	Op hoogte stellen straatkolken	16 stuks
	Herstellen putrand met deksel	26 stuks
	Vierkanten put vervangen door ronde	4 stuks
	Lichtmast	
	Bestaande bomen	117 stuks
	Herstellen hekwerk	110 m
	Handhaven struiken	

Opmerkingen:  
- 227 straatpotjes herstellen

Zie blad 2

Getekend Gecontroleerd G van Rhijn Datum 19-04-2022 Schaal 1:250		Projectnr. 22-106 Besteknr. PROR C20-5 Fase deelopdracht Status -	
Tekeningnummer - Formaat A0		Afdeling Stadsbeheer Akkoord D.N. Akkoord G.G. Tekeningnummer - Formaat A0 Onderdeel - Situatie -	
Project Herstraatprogramma 2022 Dansigtstraat, Opwijckstraat, Looierslaan en Veurselaan			

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.