



Legenda

	Hoeveelheid		
	Herstraten betontegels 300x300x45, grijs, trottoir (1,50m < >3,00m)	314 m ²	
	Opbreken betontegels 300x300x45, grijs, rijbaan en vervangen door SBS, WF, KV, rood	29 m ²	
	Herstraten SBS, WF, KV, rijbaan, rood, (>3,00m) SBS tpv parkeervakken gebruiken als inbnd voor rijbaan	350 m ²	
	Herstraten BSS, KF, EV, parkeervakken, grijs	130 m ²	
	Opnemen SBS (inbnd voor rijbaan), WF, HV, parkeervakken en vervangen door BSS, KF, EV, grijs	90 m ²	
	Herstellen gazonband 10x20cm	80 m	
	Handhaven trottoirband 1/2 x25cm		
	Snoeien struiken	80 m	

Wijziging	Omschrijving	Getekend	Datum

Leidschendam-Voorburg

Postbus 1006 | 2260 BA Leidschendam-Voorburg | telefoon 14 070

Afdeling
Stadsbeheer

Akkoord O.N. **Akkoord O.G.**

Tekeningnummer
-

Formaat
A2

Onderdeel
Situatie

Getekend	Civilwerk	Projectnr.	22-108
Gecontroleerd	G.J. van Rhijn	Besteknr.	RROK C20-5
Datum	18-03-2022	Fase	deelopdracht
Schaal	1:200	Status	Concept

Project Herstraatprogramma 2022
Sint Willibrordusplein herstraattekening